

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana pn. **DOSTAWA I MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ DO BUDYNKU POŁOŻONEGO W ŁODZI PRZY UL. WÓLCZAŃSKIEJ 168**, na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej przez „DEMIURG” ul. Lubeckiego 2, Poznań – Projekt wykonawczy w branży architektonicznej i konstrukcyjnej, ze zmianami i uzupełnieniami, zgodnie z zakresem i ilościami zamieszczonym poniżej w opisie przedmiotu zamówienia, we wzorze umowy i materiałami udostępnionymi przez Zamawiającego.

2. KOD CPV:

Przedmiot zamówienia opisany jest następującym kodem CPV:

Przedmiot główny CPV:

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Przedmiot dodatkowy:

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie,

45422100-2 Stolarka drewniana,

45400000-1 Roboty wykończeniowe, w zakresie obiektów budowlanych;

3. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie okien drewnianych zespolonych, ozdobnych jn.:

- a) Okna drewniane zespolone wykonane na wzór okien istniejących, malowane w kolorze RAL 8016 (Mahagonibraun) szklone szybami zespolonymi 4/16/4 o współczynniku przenikania ciepła max $U=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$;
- b) Okna należy wyposażać w uszczelki oraz nawiewniki strumieniowe regulowane, niewidoczne od strony zewnętrznej;
- c) Okucia ujednolicone, wykonane na wzór zachowanych w oknie O1; (patrz: dokumentacja fotograficzna - wzór klamki)
- d) Futryna okna musi bezwzględnie licować z węgarkiem. Niedopuszczalne jest, by rama okna zmniejszała światło otworu okiennego (z uwagi na konieczność maksymalizacji naświetlenia pomieszczenia);
- e) Wraz z dostawą okien należy dostarczyć parapety wewnętrzne drewniane; (grubość parapetu 30 mm; wymiary we właściwej tabeli – patrz poniżej - pkt II)

- 2) **Przed wykonaniem okien Wykonawca jest zobowiązany** do wykonania pomiarów na miejscu, oraz dostosowania wymiarów nowego okna do istniejącego otworu, zachowując projektowane profile.
- 3) **Do obowiązków Wykonawcy należy również m.in.** konieczność przedłożenia do akceptacji Inspektora Nadzoru i Służb Konserwatora Zabytków wzoru kolorystyki okien, wzoru okuć okiennych i nawietrzaków.
- 4) Zamawiający dopuszcza zmiany i uzupełnienia przedmiotu umowy spowodowane zmianami i uzupełnieniami dokumentacji projektowej, lub pisemnymi zaleceniami Projektanta.

4. ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

L.p.	Przedmiot zamówienia: Okna drewniane zespolone wraz z wyposażeniem wg projektu i obróbką osadzenia - oznaczenie okna + wymiary	Ilość
1	O1 81 * 181cm	3
2	O2 140,5 * 240 cm	2
3	O3 112 * 232,5 cm	2
4	O4 112 * 244,5 cm	4
5	O5 210 * 244,5 cm	1
6	O6 216,5 * 244,5 cm	1
7	O7 197 * 244,5 cm	1
8	O8 174,5 * 236 cm	1
9	O9 114 * 230 cm	1
10	O10 95 * 230 cm	1
11	O11 112 * 160 cm	3
12	O12 146 * 160 cm	1
13	O13 114 * 179,5 cm	3
14	O14 122 * 179,5 cm	2
15	O15 115 * 179,5 cm	2
16	O16 81 * 254 cm	1
17	O21 127 * 139 cm	2
18	O22 112 * 139 cm	2
19	O23 140 * 139 cm	1

L.p.	Przedmiot zamówienia: Dostawa prefabrykowanych podokienników do okien - oznaczenie okna	Ilość
1	O1 81 cm,	3
2	O2 141 cm, szer. 70 cm	2
3	O3 112 cm, szer. 70 cm	2
4	O4 112 cm, szer. 70 cm	4
5	O5 210 cm, szer. 70 cm	1
6	O6 216 cm, szer. 70 cm	1
7	O7 197 cm, szer. 70 cm	1

8	O8 175 cm, szer. 70 cm	1
9	O9 114 cm, szer. 70 cm	1
10	O10 95 cm, szer. 70 cm	1
11	O11 112 cm, szer. 60 cm	3
12	O12 146 cm, szer. 70 cm	1
13	O13 114 cm, szer. 70 cm	3
14	O14 122 cm, szer. 70 cm	2
15	O15 115 cm, szer. 70 cm	2
16	O16 81 cm, szer. 70 cm	1
17	O21 133 cm, szer. 40 cm	2
18	O22 116 cm, szer. 40 cm	2
19	O23 143 cm, szer. 40 cm	1

5. MATERIAŁY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO POD NASTĘPUJĄCYMI ADRESAMI:

- a) dokumentacja projektowa i fotograficzna:

2017_12_dokument_projekt_okna_wolczanska.zip
2017_12_dokument_zdjecia_klamki.zip

- b) Kosztorys ofertowy dostępny jako:

2017_12_zal.1b_slepy_okna_W168.pdf
2017_12_zal.1b_slepy_okna_W168.ath

6. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

obiekt budowlany przy ul. Wólczańskiej 168 w Łodzi.

7. TERMIN WYKONANIA DOSTAW I MONTAŻU:

- a) **Etap I:** wykonanie i dostawa w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie miasta Łodzi okien i podokienników zabezpieczonych na czas transportu i przechowywania **do 20.11.2017 r.**

- b) **Etap II:** montaż okien na obiekcie **do 24.11.2017 r.** (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym)

Strony ustalają, że datą wykonania przedmiotu umowy jest data podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót.

8. GWARANCJA:

Na wykonane roboty Wykonawca udziela min.- miesięcznej* gwarancji jakości licząc od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót,

UWAGA:

Okres gwarancji zgodnie z deklaracją Wykonawcy na formularzu ofertowym, ale nie mniej niż 72 mies. (– patrz: kryterium oceny ofert.)

9. SPOSÓB ZATRUDNIENIA:

Zamawiający stosownie do art. **29 ust. 3a** ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie zawiera cechy stosunku pracy określone w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

(patrz: zapisy specyfikacji i wzór umowy)

10. INFORMACJE DODATKOWE:

Zamówienie związane z obiektem położonym w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 168 realizowane jest w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania.

Niniejsze zamówienie realizowane w postępowaniu 12/2017 nie podlega dalszemu podziałowi na mniejsze części lub pakiety.

W najbliższym czasie Zamawiający nie wyklucza wszczęcia kolejnych postępowań związanych z obiektem położonym przy ul. Wólczańskiej (patrz: plan zamówień publicznych – aktualizacja - udostępniony w BIP na stronie Zamawiającego).

Według szacunku Zamawiającego wartość wszystkich robót związanych z obiektem budowlanym przy ul. Wólczańskiej nie przekroczy równowartości kwoty 5.225.000 euro.