

KOSZTORYS

NAZWA INWESTYCJI : OKŁADZINA SCHODÓW - DESKI KLEJONE SOSNOWE
 ADRES INWESTYCJI : Piotrkowska 243
 INWESTOR : ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH
 ADRES INWESTORA : 90-447 ŁÓDŹ; ul. Piotrkowska 175

DATA OPRACOWANIA : marzec 2017

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	Klatka schodowa - PRAWA OFICYNA				0.00
2	Klatka schodowa - LEWA OFICYNA				0.00
	RAZEM				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Klatka schodowa - PRAWA OFICYNA			
1	TZKNBK XI	Ułożenie posadzki z desek klejonych. Okładzina spoczników oraz stopni klatki	m ²		
d.1	0608-65	schodowej (stopnie : szer. 0,32 m, dł. 1,34m, podstopnie : wys. 0,16 m, dł. 1, 34 m)			
	analogia	biegi na II piętro			
	stopnie	(9+8)*1.34*0.32	m ²	7.290	
	podstopnie	(9+8)*1.34*0.16	m ²	3.645	
	spocznik	1.55*2.74	m ²	4.247	
	między I a II p.				
	podest II p.	3.20*2.35	m ²	7.520	
				RAZEM	22.702
2		Balustrada wewnętrzna klatki schodowej drewniana wg projektu	m		
d.1	analiza indywidualna				
		2.75+2.50+1.40	m	6.650	
				RAZEM	6.650
2		Klatka schodowa - LEWA OFICYNA			
3	TZKNBK XI	Ułożenie posadzki z desek klejonych. Okładzina spoczników oraz stopni klatki	m ²		
d.2	0608-65	schodowej (stopnie : szer. 0,32 m, dł. 1,34m, podstopnie : wys. 0,16 m, dł. 1, 34 m)			
	analogia	biegi na II piętro			
	stopnie	(9+9)*1.34*0.32	m ²	7.718	
	podstopnie	(9+9)*1.34*0.16	m ²	3.859	
	spocznik	1.62*2.70	m ²	4.374	
	między I a II p.				
	podest II p.	3.51*1.76	m ²	6.178	
				RAZEM	22.129
4		Balustrada wewnętrzna klatki schodowej drewniana wg projektu	m		
d.2	analiza indywidualna				
		2.90+2.40+1.50	m	6.800	
				RAZEM	6.800

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1		Klatka schodowa - PRAWA OFICYNA						
1	TZKNBK XI	Ułożenie posadzki z desek klejonych. Okładzina spoczników oraz stopni klatki schodowej (stopnie : szer. 0,32 m, dł. 1,34m, podstopnie : wys. 0,16 m, dł. 1,34 m)	m ²					
d.1	0608-65	analogia						
		obmiar = 22.702 m ²						
1*		-- R -- robocizna 2.47 r-g/m ²	r-g	56.0739	0.000	0.00		
2*		-- M -- deski posadzkowe klejone grub. 3 cm - drewno sosnowe 1.04 m ² /m ²	m ²	23.6101	0.000		0.00	
3*		bale iglaste' 0.009 m ³ /m ²	m ³	0.2043	0.000		0.00	
4*		listwy przyściennie wys. 10 cm' 1.16 m/m ²	m	26.3343	0.000		0.00	
5*		gwoździe budowlane' 0.02 kg/m ²	kg	0.4540	0.000		0.00	
6*		próg stalowy z kątownika' 0.01 kg/m ²	kg	0.2270	0.000		0.00	
7*		pasta do pielęgnacji podłóg bezbarwna' 0.1 kg/m ²	kg	2.2702	0.000		0.00	
8*		materiały pomocnicze 0.5 %(od M)	%	0.5000	0.000		0.00	
9*		-- S -- wyciąg' 0.04 m-g/m ²	m-g	0.9081	0.000			0.00
10*		szlifierka do parkietu 0.205 m-g/m ²	m-g	4.6539	0.000			0.00
11*		wózek transportowy' 0.028 m-g/m ²	m-g	0.6357	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0.000			0.000	0.000	0.000
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
2		Balustrada wewnętrzna klatki schodowej drewniana wg projektu	m					
d.1	analiza indywidualna	obmiar = 6.650 m						
1*		-- R -- robocizna 1.83 r-g/m	r-g	12.1695	0.000	0.00		
2*		-- M -- balustrady schodowe 1 m/m	m	6.6500	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
4*		-- S -- wyciąg' 0.01 m-g/m	m-g	0.0665	0.000			0.00
5*		Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0.01 m-g/m	m-g	0.0665	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0.000			0.000	0.000	0.000
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

Klatka schodowa - PRAWA OFICYNA				
RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2		Klatka schodowa - LEWA OFICYNA						
3	TZKNBK XI	Ułożenie posadzki z desek klejonych. Okładzina spoczników oraz stopni klatki schodowej (stopnie : szer. 0,32 m, dł. 1,34m, podstopnie : wys. 0,16 m, dł. 1,34 m)	m ²					
d.2	0608-65	analogia						
1*		-- R -- robocizna 2.47 r-g/m ²	r-g	54.6586	0.000	0.00		
2*		-- M -- deski posadzkowe klejone grubości 3 cm - drewno sosnowe 1.04 m ² /m ²	m ²	23.0142	0.000		0.00	
3*		bale iglaste 0.009 m ³ /m ²	m ³	0.1992	0.000		0.00	
4*		listwy przyściennie wys. 10 cm 1.16 m/m ²	m	25.6696	0.000		0.00	
5*		gwoździe budowlane 0.02 kg/m ²	kg	0.4426	0.000		0.00	
6*		próg stalowy z kątownika 0.01 kg/m ²	kg	0.2213	0.000		0.00	
7*		pasta do pielęgnacji podłóg bezbarwna 0.1 kg/m ²	kg	2.2129	0.000		0.00	
8*		materiały pomocnicze 0.5 %(od M)	%	0.5000	0.000		0.00	
9*		-- S -- wyciąg' 0.04 m-g/m ²	m-g	0.8852	0.000			0.00
10*		szlifierka do parkietu 0.205 m-g/m ²	m-g	4.5364	0.000			0.00
11*		wózek transportowy' 0.028 m-g/m ²	m-g	0.6196	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0.000			0.000	0.000	0.000
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
4	analiza indywidualna	Balustrada wewnętrzna klatki schodowej drewniana wg projektu obmiar = 6.800 m	m					
1*		-- R -- robocizna 1.83 r-g/m	r-g	12.4440	0.000	0.00		
2*		-- M -- balustrady schodowe' 1 m/m	m	6.8000	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
4*		-- S -- wyciąg' 0.01 m-g/m	m-g	0.0680	0.000			0.00
5*		Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0.01 m-g/m	m-g	0.0680	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0.000			0.000	0.000	0.000
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

Klatka schodowa - LEWA OFICYNA				
RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

CAŁY KOSZTORYS			
RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały
	Sprzęt		
OGÓŁEM			

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	135.3461	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- ksy- ma- l- ny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	bale iglaste	m ³	0.1992		0.1992	0.00	0.00					
2.	bale iglaste'	m ³	0.2043		0.2043	0.00	0.00					
3.	balustrady schodowe	m	6.6500		6.6500	0.00	0.00					
4.	balustrady schodowe'	m	6.8000		6.8000	0.00	0.00					
5.	deski posadzkowe klejone grub. 3 cm - drewno sosnowe	m ²	23.6101		23.6101	0.00	0.00					
6.	deski posadzkowe klejone grubości 3 cm - drewno sosnowe	m ²	23.0142		23.0142	0.00	0.00					
7.	gwoździe budowlane	kg	0.4426		0.4426	0.00	0.00					
8.	gwoździe budowlane'	kg	0.4540		0.4540	0.00	0.00					
9.	listwy przyścienne wys. 10 cm	m	25.6696		25.6696	0.00	0.00					
10.	listwy przyścienne wys. 10 cm'	m	26.3343		26.3343	0.00	0.00					
11.	pasta do pielęgnacji podłóg bezbarwna	kg	2.2129		2.2129	0.00	0.00					
12.	pasta do pielęgnacji podłóg bezbarwna'	kg	2.2702		2.2702	0.00	0.00					
13.	próg stalowy z kątownika	kg	0.2213		0.2213	0.00	0.00					
14.	próg stalowy z kątownika'	kg	0.2270		0.2270	0.00	0.00					
15.	materiały pomocnicze	zł					0.00					
RAZEM												

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0.1345	0.00	0.00
2.	szlifierka do parkietu	m-g	9.1904	0.00	0.00
3.	wózek transportowy'	m-g	1.2553	0.00	0.00
4.	wyciąg'	m-g	1.9277	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł