



A-A



- UWAGA:
- 1) Armaturę należy montować zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową (DTR).
 - 2) Podczas montażu licznika ciepła w węźle należy zachować odcinki proste równe odpowiednio: 5xDn przed, 3xDn za licznikiem i 300mm jako długość montażowa licznika ("A").
 - 3) Przewody w miejscach przejścia (troji komunikacyjne) należy prowadzić na wysokości minimum 2,0m, licząc od spodu izolacji cieplnej.
 - 4) Rurociągi poziome w węźle cieplnym należy tak montować, aby spód izolacji rurociągu był 30cm nad posadzką węzła.

<div><div></div><div>PROJEKTOWANIE BUDOWLANE</div></div> <div>94-036 Łódź ul. Wioślarska 8, lokal nr 16 tel. kom. 602-57-58-85 e-mail: info@itech.net.pl</div>		STADIUM PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANY	DATA: styczeń 2020
NAZWA: PROJEKT BUDOWLANY WĘZŁA CIEPLNEGO CO + CWU		RYS. 3	
TYTUŁ: FRAGMENT RZUTU PIWNICY BUDYNKU - RZUT POZIOMY WĘZŁA CIEPLNEGO		Łódź, ul. Piłsudskiego 154	SKALA: 1:25
PROJEKTANT: dr inż. Tomasz Jeronińko LOD/0053/POOS/03 w specjalności instalacyjnej		PODPIS:	